

# **Bad 3005 / Angebot Nr. 300**

GRUNDRISS



A: 431 cm, B: 300 cm, C: 140 cm, D: 70 cm, E: 291 cm, F: 230 cm



# **Preise**

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

## Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

105.987,86 €

## Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

76.483,49 €

#### Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

53.914,20 €

## Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

43.955,64 €

105.987,86 €

# **Titelzusammenstellung**

Logistik	1.529,21 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.781,79 €
Sanitär-Installation	38.436,41 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Lüftung-Rohinstallation	1.542,92 €
Elektro-Rohinstallation	2.655,27 €
Estrich	3.726,67 €
Stuckateur-Montage	5.798,95 €
Decke-Grundinstallation	5.859,47 €
Fliesen-Verlegen	9.452,38 €
Endmontage-Stuckateur	19.282,07 €
Elektro-Fertigmontage	1.059,65 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	11.339,45 €
99-Kundendienst	149,94 €

# Materialliste

Gesamtsumme



Logistik	1.529,21 €
5.00 Paus	Verpackung Palette Sanitär
6.00 Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung
Arbeitsvork	pereitung AV 928,20 €
1.00 Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
Demontage	1.781,79 €
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
10.89 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00 Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00 Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00 Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00 Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00 Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00 Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00 Stck	Demontage der Badewanne
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne
1.00 Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00 Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00 stek	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00 qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00 qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00 qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein
Sanitär-Ins	tallation 38.436,41 €
2.00 Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
29.00 Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
20.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00 Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
7.00 Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
14.00 Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
5.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
1.00 PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
1.00 Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00 Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1 115x115x5mm
1.00	SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
1 00 Stück	GE LIP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinhaukasten u. Abdecknlatte d50-56

1.00 Stück GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56



67.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
69.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
2.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
2.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
2.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
11.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
4.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
20.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
20.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
20.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Paus	Nische 22, für DU Spiegelschrank, L-Cube, LC 7381, lichtes Innen-Maß, Breite 814 mm, Höhe 704 mm, Tiefe 100mm
1.00	Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00	Set	Urinal Zubehör
1.00	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 1-teilig
3.00		Set-Lüftung Limodor
	Stck	Limodor Montagevorrichtung MB für LF 200-TL u. Compact
	Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
	Set	Set-Armaturenplatte Limot
	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
2.00		BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
22.00		Schellenhalter 1
	Stck	Schellenhalterbug 1
	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Stück	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell  RA Modul Urinal Leitungspaket Vormentiert oder Selbstmentage
	Set	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
	Stck Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
	Set	Armaturenträger Kopfbrause BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
	Stck	Armaturenträger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107
		Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm
		Winkel Fuß für Untergestell

51.00 Stück Winkel Fuß für Untergestell



225.00	m Chali	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
Stucka	ateur-	Montage 5.798,95 €
10.89	m²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
	Stck m <sup>2</sup>	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
44.00		Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
10.89		Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
10.89		Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
10.89		Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
14.62		Verlegen von Randdämmstreifen
10.89		Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
14.62		Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
14.62		Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
14.62		Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
Estric		3.726,67 €
4.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
2.00		Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
	Paus	Altanlage überprüfen
	Paus	Erdung überprüfen
	Paus	Erdung herstellen
	Stck	Steckdose-angeschlossen
	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
Elektr	o-Roh	installation 2.655,27 €
		·
2 00	Stck	Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz
	Stck	Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung
3.00	Stck	Limodor Befestigungssatz für Serie compact
Lüftur	ng-Rol	hinstallation 1.542,92 €
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers
	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
		<u> </u>
Наіти	na-Po	hinstallation 678,66 €
4.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm
3.00	Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm
7.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
		Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
34.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell

11.00 Stck

64.00 Stck

WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m<sup>2</sup>

GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm



102.34	m²	GK-Platte 12,5 mm für Zellwand
20.15	m²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
20.15	m²	zusätzlich Gewebe einspachteln
20.15	m²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00	lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00	I	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

# **Decke-Grundinstallation**

21.78 m<sup>2</sup>

43.86 lfdm

5.859,47 €

29.24 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit	

GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke

Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,



1.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material	
1.00 Stück		
16.40 m <sup>2</sup>	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 gm	
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen	
	pro Mudul	
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage	
14.62 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material	
10.89 m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
14.62 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche	
F 00 C+-1	zzgl. Material	
5.00 Stck 14.62 lfdm	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
14.62 110111	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
Endmontag	ge-Stuckateur 19.282,07 €	-
0.60 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
3.00 Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)	
1.00 Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung	
20.15 m <sup>2</sup>	Auftragen Sumpfkalkputz pro m²	
20.15 m <sup>2</sup>	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
21.78 m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm	
102.34 m <sup>2</sup>	Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifen, grundiere	'n
Elektro-Fer	tigmontage 1.059,65 €	-
2.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer	
2.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
6.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
4.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
2.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
2.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)	
1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht	
Heizuna-Fe	rtigmontage 1.766,83 €	Ē
		-
1.00 PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016	
1.00 Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers	
Sanitär-Fer	tigmontage 11.339,45 €	
2.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.	
2.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß	
2.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt	
2.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt	
1.00 PCE	KE SK-Griff WC Plan Care 34903, li mit Funk-Ausl.,verchromt/lichtgrau, 700 mm	
1.00 PCE	DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL	
1.00 PCE	DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x784x452mm, Weiß Hochglanz	
1.00 PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm	
1.00 PCE	DU Einbauset: Licht und Spiegel Einbaumontagerahmen und Einbaurahmen	
2.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom	
2.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm	
2.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt	
4.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom	
1 00 DCE	DILWaschtisch D Noo EE0mm woiß mit ÜL mit HLP 1 HL	

DU Waschtisch D-Neo, 550mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL

1.00 PCE



1.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm
1.00 PCE	DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
1.00 PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
1.00 PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
1.00 PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00 PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
3.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 Stck	Walk In Pro - Frontelement komplett bis 180
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan Care 34901, verchromt, 1082 mm
1.00 St	Aufmaß für Duschabtrennung

99-Kundendienst 149,94 €

1.00 Set BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage1.00 Paus Montage / Anschluß der Waschmaschine

1.00 Paus Transport Waschmaschine / Trockner