

Bad 3008 / Angebot Nr. 690

GRUNDRISS



A: 272 cm, B: 438 cm, C: 272 cm, D: 438 cm



Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

96.982,03 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

67.950,08 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

53.896,33 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

45.033,63 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.529,21 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.794,42 €
Sanitär-Installation	39.223,25 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Lüftung-Rohinstallation	1.028,61 €
Elektro-Rohinstallation	2.655,27 €
Estrich	4.173,68 €
Stuckateur-Montage	6.915,10 €
Decke-Grundinstallation	6.244,97 €
Fliesen-Verlegen	10.213,18 €
Endmontage-Stuckateur	7.572,02 €
Elektro-Fertigmontage	1.059,65 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	11.049,03 €
99-Kundendienst	149,94 €
Gesamtsumme	96.982,02 €

Materialliste



Logistik	1.529,21
5.00 Paus	Verpackung Palette Sanitär
6.00 Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00 Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Paus	Verpackung Wedi
1.00 Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Paus	
	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung
rbeitsvorb	pereitung AV 928,20
1.00 Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
emontage	1.794,42
11.91 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00 Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00 Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00 Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00 Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00 Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00 Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00 Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00 Stck	Demontage der Badewanne
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne
1.00 Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00 Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00 qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00 qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00 qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00 qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein
anitär-Inst	tallation 39.223,25
2.00 Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
29.00 Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
20.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00 Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinla
7.00 Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
14.00 Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
5.00 Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
1.00 PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
1.00 Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00 Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1 115x115x5mm
1.00	SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
1 00 Stück	GE LIP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinhaukasten u. Abdecknlatte d50-56

1.00 Stück GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56



113.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
81.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
2.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
2.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
11.00		Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
	PCE	Viega Ausstattungsset Visign for Style 10 8315.2 in weiß-alpin
	PCE	Viega Urinal Element Prevista Dry 8560 Wasseranschluss teleskop. 1300 mm
	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
36.00		Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
36.00		Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
20.00		Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer,
		dann erst die Schraube eindrehen)
1.00		Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
1.00		Urinal Zubehör
	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00		Montagepauschale - Duschabtrennung 1-teilig
2.00		Set-Lüftung Limodor
	Stck	Limodor Montagevorrichtung MB für LF 200-TL u. Compact
	Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
2.00		Set-Armaturenplatte Limot
	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
2.00		BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
22.00		Schellenhalter 1
	Stck	Schellenhalterbug 1
	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00		BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
	Stück	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Sec	BA-Modul Urinal-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
	JULK	
	Stck	Armaturentrager Konthrause
1.00	Stck	Armaturenträger Kopfbrause BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 1.00 2.00	Set Stck	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage Armaturenträger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107
1.00 1.00 2.00 2.00	Set Stck Stück	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage Armaturenträger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107 Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00 1.00 2.00 2.00 23.00	Set Stck Stück Stück	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage Armaturenträger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107

27.00 Stück Winkel Fuß für Untergestell

1.00 Stück Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm



4.00.5:".1	
	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
1.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
Heizung-Ro	hinstallation 678,66 €
1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers
Lüftung-Ro	hinstallation 1.028,61 €
2.00 Stck	Limodor Befestigungssatz für Serie compact
2.00 Stck	Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filte
2.00 Stck	Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz
Elektro-Roh	installation 2.655,27 €
2.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
2.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
2.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
2.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
2.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
2.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
6.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
2.00 Paus	Erdung herstellen
2.00 Paus	Erdung überprüfen
2.00 Paus	Altanlage überprüfen
2.00 Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
2.00 ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
4.00 Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
Estrich	4.173,68 €
14.20 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
14.20 lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
14.20 lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
11.91 m²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
14.20 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
11.91 m²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
11.91 m²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
11.91 m²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
48.00 Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
13.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
11.91 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
Stuckateur-	Montage 6.915,10 €
104.00 m	DIDA CCHALL DAEMDE TDENINSTDENI TDOCKENDALI

DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU

WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²

GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm

194.00 m

20.00 Stck

120.00 Stck



30.10 m ²	GK-Platte 12,5 mm für Zellwand
16.67 m ²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
16.67 m ²	zusätzlich Gewebe einspachteln
16.67 m ²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00 lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00 l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00 Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00 Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00 Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation

23.82 m²

3.00 Stck

42.60 lfdm

Verlegen von Dichtmanschetten

6.244,97 €

28.40 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke

Fliese	Fliesen-Verlegen 10.213,18	
120.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
12.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
3.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
1.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00	Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
5.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
3.00	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00	Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00	Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
	Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
22.68	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
14.20	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m 2 / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m 2
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
14.40	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
15.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00		Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
15.00		Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
2 22	C . I	and the second of the second o

Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,



1.00 Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfu Material	gen, zzgl.
1.00 Stück		
18.83 m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 gm	
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroa	nschlüssen
	pro Mudul	
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage	
14.20 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material	
11.91 m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
14.20 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur D	uschfläche
5 00 C: I	zzgl. Material	
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
14.20 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
Endmontag	ge-Stuckateur 7	7.572,02 €
0.50 Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
_	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 gm)	
	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur	
	Untergrundvorbehandlung	
16.67 m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m²	
16.67 m²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
23.82 m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm	
30.10 m ²	Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifer	n, grundieren
Elektro-Fer	tigmontage 1	1.059,65 €
2.00 Stck		
2.00 Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
6.00 Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
4.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
2.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
2.00 stek 2.00 ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)	
1.00 Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht	
Heizung-Fe	rtigmontage 1	1.766,83 €
1.00 PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016	
1.00 Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers	
Sanitär-Fer	tigmontage 11	1.049,03 €
2.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.	
2.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß	
2.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt	
2.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt	
1.00 PCE	DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL	
1.00 PCE	DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x784x452mm, Weiß Hochglanz	
1.00 PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm	
2.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom	
2.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm	
2.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt	
4.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom	
1.00 PCE	KE SK-Griff WC Plan Care 34903, li mit Funk-Ausl.,verchromt/lichtgrau, 700 mm	
1.00 PCE	DU Waschtisch D-Neo, 550mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL	
1 AA DEE	THE SMOOD FIGHT V. SMOOD FINE 100E MANY DEVENDY /MASS	

DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 35x600x700mm

1.00 PCE



1.00 PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz
1.00 PCE	DU Design Classics Urinal Fizz, Zul. v.h absaugend, f.Deckel, o.Fliege, weiß
1.00 PCE	DU Urinaldeckel Fizz m.Absenkautomatik Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	DU Absaugesiphon für Urinal Abgang waagrecht (verdeckt)
1.00 PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00 PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00 PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
3.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 Stck	Walk In Pro - Frontelement komplett bis 180
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan Care 34901, verchromt, 1082 mm
1.00 St	Aufmaß für Duschabtrennung

99-Kundendienst 149,94 €

1.00 Paus	Montage / Anschluß der Waschmaschine
1.00 Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00 Paus	Transport Waschmaschine / Trockner